

Информация об инвестиционных программах [1] ОАО "Малоярославецмежрайгаз" на 2011 год

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№ № пунктов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяженность линейной трубопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм	количество газорегуляторных пунктов, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая сумма инвестиций [2]				13300,5			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3]							
	в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):							
3	новые объекты [4]			9019,7				
3.1.	Строительство газопроводов среднего давления, низкого давления и установка ПГБ по адресу: г. Боровск ул.Ольховская, ул Гагарина, ул.Сенявина, ул.Молодежная	июнь 2011г	ноябрь 2011г	3174,7		1,4	Газопровод ср. давления L=500 п.м. d=63мм Газопровод низкого давления L=900 п.м.d =160мм	1
3.2.	Строительство ГРПШ с закольцовкой газопроводов низкого давления ул. Саратовской дивизии и СО "Родник" г. Малоярославец	май2011г	август 2011год	648,0		0,12	Газопровод высокого давления L=20п.м. d= 57мм Газопровод низкого давления L=100 п.м.d =160мм	1
3.3.	Закольцовка с газопроводом низкого давления по ул.Паровозной и строительство ПГБ по ул.Пионерской в г.Малоярославец.	июнь 2011г	октябрь 2011 год	2043,3		0,25	Газопровод высокого давления L=100п.м. d= 100мм Газопровода низкого давления L=150 п.м.d= 160 мм	1
3.4.	Закольцовка с газопроводами низкого давления в районе 9-ти этажных жилых домов по ул.Московская д.77,79 и замена ШРП на ПГБ поул.Московская (бывший п.Заря) в г.Малоярославец	май2011г	октябрь 2011 год	1705,1		0,18	Газопровод высокого давления L=30п.м. d= 100 мм Газопровода низкого давления L=150 п.м.d= 160мм	1
3.5.	Строительство нового ПГБ в и закольцовка газопроводов по ул Мичурина и ул.к.Маркса в г.Ермолино	июнь 2011г	октябрь 2011 год	1448,6		0,25	Газопровод среднего давления L=50 п.м. d=110мм Газопровод низкого давления L=200 п.м.d =160мм	1
4	реконструируемые (модернизируемые) объекты			4280,8				
4.1.	Реконструкция газопровода низкого давления по ул.Базарной и ул.Алпатов в п.Детчино	май2011г	сентябрь 2011 год	1907,8		1,34	Уличные газопроводы L=640 п.м. D=110мм дворовые газопроводы L=700 п.м. D=32 мм	
4.2.	Реконструкция газопровода среднего давления к ГРП по ул.Московская в г.Балабаново (участка газопровода)	май2011г	сентябрь 2011 год	1766,0		0,682	Газопровод среднего давления L=682 п.м. d=89мм	
4.3.	Реконструкция станций катодной защиты в п. Кудиново и в г. Малоярославец	июнь 2011г	сентябрь 2011 год	607,0		0	Анодные заземлители "Менделеевец-МК" 2-шт.	
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]							
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]							

Примечание:

[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований

[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций

[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов