

Информация о выполнении инвестиционных программ ОАО "Малоярославецмежрайгаз" за 2011 г
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э

№ № пунктов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяженность линейной трубопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм	количество газорегуляторных пунктов, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая сумма инвестиций [2]				9833,2			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3]							
	в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):							
3	Новые объекты [4]			8322,2	7769,5			
3.1.	Строительство газопроводов среднего давления, низкого давления и установка ПГБ по адресу: г Боровск ул.Ольховская, ул Гагарина, ул.Сенявина, ул.Молодежная	июнь 2011г	ноябрь 2011г	2952,7	2947,5	1,877	Газопровод ср. давления L=102,59 п.м. d=90мм Газопровод низкого давления L=1774,47п.м. в том числе : d=160мм- L=515,95 м; =90мм- L=262,6 м; d=63мм- L=978,18 м; d=159мм- L=17,74 м;	1
3.2.	Строительство ГРПШ с закольцовкой газопроводов низкого давления ул. Саратовской дивизии и СО "Родник" г Малоярославец	май2011г	декабрь 2011год	1017,4	890,3	0,120	Газопровод высокого давления L=20,47п.м. d= 57мм Газопровод низкого давления L=100 п.м. d=160мм	1
3.3.	Закольцовка с газопроводом низкого давления по ул.Паровозной и строительство ПГБ по ул.Пионерской в г.Малоярославец.	июнь 2011г	декабрь 2011 год	1175,2	1055,8	0,197	Газопровод высокого давления L=17,38п.м. d= 57мм Газопровода низкого давления L=179,15 п.м. d=160 мм	1
3.4.	Закольцовка с газопроводами низкого дваления в районе 9-ти этажных жилых домов по ул Московская д 77,79 и замена ШРП на ПГБ поул.Московская (бывший п.Заря) в г.Малоярославец	май2011г	декабрь 2011 год	1483,8	1352,1	0,321	Газопровод высокого давления L=19,81п.м. d= 57 мм Газопровода низкого давления L=301,52п.м. d= 160мм	1
3.5	Строительство нового ПГБ в и закольцовка газопроводов по ул Мичурина и ул.к.Маркса в г Ермолино	июнь 2011г	декабрь 2011 год	1693,1	1523,8	0,185	Газопровод среднего давления L=26,64 п.м. d=89мм Газопровод низкого давления L=158,45 п.м. d=110мм	1
4	Реконструируемые (модернизируемые) объекты			5228,8	2063,7			
4.1.	Реконструкция газопровода низкого давления по ул Базарной и ул Алпатов в п Детчино	май2011г	2012год	2577,6	352,0	1,34	Уличные газопроводы L=640 п.м. D=110мм дворовые газопроводы L=700 п.м. D=32 мм	
4.2	Реконструкция газопровода среднего давления к ГРП по ул Московская в г.Балабаново (2 участка газопровода)	май2011г	2012год	2170,5	1231,0	0,682	Газопровод среднего давления L=682 п.м. d=89мм	
4.3	Реконструкция станций катодной защиты в п. Кудиново и в г. Малоярославец	июнь 2011г	сентябрь 2011 год	480,7	480,7		Анодные заземлители "Менделеевец-МК" 2-шт.	
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]							
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]							

Примечание:

[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований

[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций

[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов