

Информация об инвестиционных программах [1] ОАО "Малоярославецмежрайгаз" на 2013год
(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№ № пунктов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяженность линейной трубопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм	количество газорегуляторных пунктов, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая сумма инвестиций [2]				16844,3			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3]							
	в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):							
3	новые объекты [4]			6754,3		4,209		
3.1.	Проектные работы по реконструкции уличного газопровода низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам по ул. Колхозная в п. Детчино			920,0		3,600	низкое давление уличный газопровод п/эL=1700 п.м. D=160мм; газопроводы вводы п/эL=1900 п.м. D=32мм;	
3.2.	Строительство газопроводов среднего давления и 1 ГРП для закольцовки с газопроводами низкого давления по ул. 1 Мая в г. Боровске			1764,3		0,420	среднее давление п/эL=320 п.м, d=110 мм; низкое давление п/эL=100 п.м, d=160 мм;	ПГБ-1шт
3.3.	Строительство закольцовки уличного газопровода низкого давления, по адресу : г. Боровск, ул. Некрасова и ул. Гушина.			570,0		0,189	низкого давления п/э L=188,8 п.м. d = 110 мм	
3.4.	Обеспечение специальным оборудованием для прокладки газопроводов на объектах, финансируемых за счет специальной надбавки			3500,0				
4	реконструируемые (модернизируемые) объекты			10090,0		3,761		
4.1.	Реконструкция газопроводов низкого давления в п. Детчино по ул. Московская к домам N 49-73			1070,0		0,761	низкое давление Lобщ=761п.м.: в том числе п/эL=449 п.м d=90мм; п/эL=43 п.м. d=63мм; п/эL=150п.м. d=32мм; сталь L=29п.м. d=89,57,25мм;	
4.2.	Реконструкция газопровода высокого давления д. Тиняково Малоярославецкого района (2-ой этап)			7580,0		3,000	высокое давление п/эL=3000 п.м. D=160мм	
4.3.	Замена анодных контуров на заземлители типа "Менделеевец МК"-2 шт (г. Боровск, г. Балабаново)			800,0			Анодные заземлители "Менделеевец-МК" 2шт.	
4.4.	Замена ГРП №1 на ПГБ в г. Балабаново по ул. Дзержинского			640,0				ПГБ-1шт
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]							
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]							

Примечание:

- [1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций

[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов