

**Информация об инвестиционных программах [1] ОАО "Малоярославецмежрайгаз" на 2014год**

(наименование субъекта естественных монополий)

**в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям**

№ № пунктов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяженность линейной трубопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм	количество газорегуляторных пунктов, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая сумма инвестиций [2]				<b>18342,0</b>			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3]							
	в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):							
3	<b>новые объекты [4]</b>			<b>17142,0</b>	итого	<b>4,894</b>		2
3.1.	Строительство выходного газопровода высокого давления с ГРС Детчино и головное ГРП для снижения давления	май 2014г	декабрь 2014	2620,0		Газопровод стальной высокого давления L=0,2км.	d= 400мм	
3.2.	Строительство ГРПШ и газопроводов среднего и низкого давления в СП "село Ворсино" вблизи д.Ворсино	июнь 2014г	сентябрь 2014	2350,0		Газопровод п/э среднего давления L=0,453км Газопровод низкого давления L=0,381км	d=63 мм,110 мм,160мм	1
3.3.	Строительство газопровода высокого давления к д.Тиняково Малояросла-вецкого района (2-ой этап)	июнь 2014г	сентябрь 2014	6620,0		Газопровод п/э высокого давления L=3км	d=160мм	
3.4.	Строительство газопровода низкого давления к домам по ул. Калужская г.Боровск	май 2014г	август 2014	650,0		Газопровод п/э низкого давления L=0,2км	d=110 мм	
3.5.	Строительство газопровода низкого давления по ул.Курсантов в п.Детчино	май 2014г	сентябрь 2014	1700,0		Газопровод п/э низкого давления L=0,660км	d=110мм ,32мм	
3.6.	Установка ГРПШ (с двумя линиями и обогревом) на ул Заречной в д.Маклино Малоярославецкий р-на	май 2014г	октябрь 2014	500,0				1
3.7.	Обеспечение специальными машинами и приборами для ведения контроля за процессом строительства и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления			2702,0				
4	<b>реконструируемые (модернизируемые) объекты</b>			<b>1200,0</b>	итого			<b>1</b>
4.1.	Реконструкция станции ЭХЗ 2шт в г. Малоярославец по ул.Гоголя и ул Широкая	июль 2014г	август 2014	1000,0				
4.2.	Замена ШРП в д. Верховье Малоярославецкий р-на на ГРПШ с двумя линиями и обогревом	апрель2014г	сентябрь 2014г	200,0				1
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]							
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]							

Примечание:

[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований

[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций

[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов

