

Информация об инвестиционной программе [1] ОАО "Малоярославецмэжрайгаз" за 2018год

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№ № пунктов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансирования	протяженность линейной трубопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм	количество газорегуляторных пунктов, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая сумма инвестиций			-	41071,01	спецнадбавка			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства			-	300,00	спецнадбавка			
2.1.	Газопровод высокого давления на участке перехода через железную дорогу в районе "Промзоны"	март2018	декабрь2018	-	300,0	спецнадбавка	0,134	d=225мм,219мм	
3	Объекты капитального строительства (основные стройки):			-	15566,35	спецнадбавка			
3.1.	Газопровод высокого давления от СНТ "Вишневы сад" до дАлехново СМР	март2018	декабрь2018	-	4386,5	спецнадбавка	3,438	d=110мм	1 ПГБ
3.2.	Газопровод среднего и среднего давления по ул. Лермонтова в г Балабаново СМР	март2018	декабрь2019	-	673,4	спецнадбавка	0,144	d=110мм,63 мм	1 ГРПШ
3.3.	Газопровод среднего давления от д Шумятино до д Трубицино и газопроводы низкого давления по д Трубицино ПИР	март2018	декабрь2020	-	918,0	спецнадбавка	2,047	d=110мм	2ПГБ
3.4.	Газопроводы высокого давления на выходе из ГРС Малоярославец (два выхода-0,6МПа и 1,2 МПа) геодезия (2 трубы в одной траншее)	март2018	декабрь2020	-	167,6	спецнадбавка	1,500	d=400мм	
3.5.	Газопровод среднего давления мк-н "Терентьевское поле", газопровод низкого давления по мк-н "Терентьевское поле" ПИР	март2018	декабрь2019	-	3345,5	спецнадбавка	10,629	d=110мм,160мм	1ПГБ
3.6.	Газопровод высокого давления к д Куклеиха от г/да на д Максимовка, газопровод низкого давления по д Куклеиха ПИР	март2018	июль2019	-	1232,0	спецнадбавка	3,403	d=110мм,90 мм	1ПГБ
3.7.	Газопровод среднего и низкого давления в Сан. Воробьево ПИР и СМР	март2018	декабрь2018	-	1048,4	спецнадбавка	0,021	d=89мм,108мм	1ПГБ
3.8.	Газопровод среднего давления к д.Курьяново, газопровод низкого давления по д. Курьяново Боровского района	март2018	декабрь2018	-	1221,8	спецнадбавка	0,590	d=160,110,159,63,57мм	1 ПГБ
3.9.	Закольцовка газопровода низкого давления от ШРП до ПГБ в д Тиняково ПИР и СМР	март2018	декабрь2018	-	453,2	спецнадбавка	0,136	d=110мм,108мм,57мм	1 ГРПШ
3.10.	Закольцовка газопроводов низкого давления от ШРП ул Щорса и ШРП ул. П. Курсантов в г Малоярославец ПИР и СМР	март2018	декабрь2018	-	317,8	спецнадбавка	0,080	d=110мм,90мм,89мм	
3.11.	Дюкерные переходы газопровода среднего давления через р Протва на г Ермолино ПИР	март2018	декабрь2020	-	263,0	спецнадбавка	0,390	d=325мм,315	
3.12.	ПГБ с двумя выходами среднего и низкого давления(две линии на каждый выход основная и резервная) в микрорайоне Терентьевское поле	март2018	декабрь2018	-	1539,3	спецнадбавка	0,000	d=225мм,219мм	1 ПГБ
4	Новые объекты:			-	15490,73				
4.1.	Строительство закольцовок, газопроводов и сооружений на них				2080,23	амортизация	11,732	d=225мм,219мм,110мм,90мм,89мм	
4.2.	Строительство закольцовок, газопроводов, газопроводов-вводов и сооружений на них				13410,50	прибыль от техприсоединения	4,500		
5	Реконструируемые (модернизируемые) объекты			-	0,00				
6	Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек			-	7613,93				
6.1.	Обеспечение специальными машинами и приборами для ведения контроля за процессом строительства и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления	январь2018	декабрь2018	-	2083,0	спецнадбавка			
6.2.	автомшины, оборудование, оргтехника			-	5530,93	амортизация			
7.	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях			-					
8.	Сведения о приобретении внеоборотных активов			-	2100,00	амортизация			