

УТВЕРЖДАЮ



Председатель регионального штаба
по газификации Калужской области
О.В. Иванова

**Перечень базовых пакетов оборудования и устройств, а также работ и услуг по их установке газораспределительной организации
ОАО "Малоярославецмежрайгаз"**

№ пакета	Перечень оборудования	Стоимость оборудования, руб.	Стоимость услуги по установке пакета, руб.	Итого стоимость пакета, руб.
1	прибор учета газа	2 600,00	7 276,20	25 161,20
	газовая плита с духовым шкафом	15 285,00		
2	прибор учета газа	3 100,00	12 462,60	45 662,60
	газовая плита с духовым шкафом	18 500,00		
	проточный газовый водонагреватель	11 600,00		
3	прибор учета газа	3 600,00	16 767,20	80 667,20
	газовая плита с духовым шкафом	25 000,00		
	газовый котел (отопление и ГВС)	29 400,00		
	сигнализатор загазованности с электро-магнитным клапаном	5 900,00		

5.12 Помещения, в которых размещаются теплогенераторы, должны быть оснащены средствами контроля загазованности по метану и оксиду углерода, подающие световой и звуковой сигналы при достижении в воздухе аварийных концентраций
Сигнализатор загазованности должен быть заблокирован с быстродействующим электромагнитным клапаном, отключающим подачу газа по сигналам датчиков загазованности по метану или 2-го порога по оксиду углерода

Свод правил. Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов
СП 282.1325800.2016